

Znak postępowania: DI.250.10.2025.MM

Wolin, dn. 13.06.2025 r.

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie na: **„Projekt i budowa zadania pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Piaski Wielkie” - w formule zaprojektuj i wybuduj”** wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający uważa za konieczny, montaż przepływomierza ścieków surowych?

Odp. Montaż przepływomierza po stronie ścieków surowych, nie jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, ale jest pożądanym ze względu na możliwość monitorowania wartości dopływu ścieków, gromadzenia danych statystycznych, odnotowania i badania przyczyn anomalii itp.

2. Czy Zamawiający uważa za konieczny montaż zestawu zaworowego dla wodomierza ścieków oczyszczonych? Czy dla tego wodomierza wykonywać nową studnię? Czy zamawiający dopuszcza wymianę wodomierza na taki sam jak istniejący?

Odp. Studzienka pomiarowa powinna posiadać zewnętrzne obejście serwisowe, dla zapewnienia ciągłości odprowadzania ścieków, np. przy wymianie lub kalibracji przepływomierza. Dopuszcza się wykonanie nowej studni pomiarowej. Przepływomierz powinien spełniać wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

3. Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia terenu oraz odtworzeń nawierzchni?

Odp. Zamawiający nie wymaga wykonania nowego ogrodzenia terenu Oczyszczalni Ścieków, natomiast Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren OŚ do stanu pierwotnego w tym zieleń.

4. Czy Zamawiający zapewni ciągłość przepływu ścieków na czas prac wymagających przerw w przepływie w pompowniach oraz podczas budowy oczyszczalni?

Odp. Zapewnienie ciągłości przepływu ścieków podczas budowy leży po stronie Wykonawcy.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykonania orurowania PE za miejscem separacji skratki?

Odp. Odcinek przewodu pomiędzy sitem spiralnym, a zbiornikiem retencyjno-uśredniającym powinien zostać wykonany z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej, natomiast wewnątrz zbiornika można zastosować rurę PE.

6. Proszę o przedstawienie zakresu w jakim należy naprawić komorę pompowni ścieków oczyszczonych.

Odp. W takim zakresie, jaki będzie niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Zamawiający będzie oczekiwał propozycji ewentualnej naprawy zbiornika- jeżeli okaże się konieczna od Wykonawcy.

7. Proszę o przedstawienie zakresu w jakim należy wykonać instalację elektryczną oraz monitoringu wizyjnego.

Odp. Zgodnie z założeniami ujętymi w PFU.

8. Proszę o informację czy kontener socjalny należy wyposażić w klimatyzację, ogrzewanie, prysznic, instalację alarmową, stanowisko monitoringu wizyjnego oraz systemu działania oczyszczalni. Czy Zamawiający dopuszcza usytuowanie kontenera w miejscu istniejącego?

Odp. Wyposażenie kontenera ma być zgodne z ustaleniami PFU. Zamawiający nie dopuszcza usytuowanie kontenera w miejscu istniejącego.

9. Proszę o informację w czym zakresie ma pozostać rozbiórka przepompowni technologicznej, poletek osadowych wraz z wywozem osadu, nadbudowy przepompowni ścieków surowych.

Odp. W zakresie Zamawiającego.

10. Proszę o przedstawienie zakresu wykonania oświetlenia terenu.

Odp. Zgodnie z PFU.

11. Proszę o doprecyzowanie zakresu w jakim ma zostać wykonane pompowanie ze zbiorniku retencyjno-uśredniającym.

Odp. W zbiorniku retencyjno-uśredniającym należy zainstalować pompę zatapialną o wydajności ok. 1-1,5 l/s, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, z przewodem tłocznym tzw. asenizacyjnym, elastycznym DN40 mm.

12. Czy Zamawiający wymaga zakupu agregatu prądotwórczego?

Odp. Tak.

13. Czy Zamawiający wymaga posadowienia studni betonowych na płycie fundamentowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza posadowienie studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych na podłożu piaskowym z dodatkiem cementu (1:4).

14. Proszę o przyjęcie, że na zastosowane materiały i urządzenia obowiązuje okres gwarancji producenta.

Odp. Tak.

15. Proszę sprecyzowanie zakresu remontów pompowni.

Odp. Modernizacja przepompowni ścieków polega na: wymianie pomp wraz z orurowaniem i armaturą, wymianie pokrywy zbiornika i szafy zasilająco-serującej.

16. Czy Zamawiający wymaga wskazania projektanta branży architektonicznej?
Odp. Tak.

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.06.2025 r. do godziny 11.00

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
mgr Adam Celiński

