

Znak postępowania: DI.250.13.2025.MM

Wolin, dn. 18.07.2025 r.

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie w odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 17.07.2025 r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie na „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kołczewo – Wartowo” wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Jakie jest techniczne uzasadnienie wymogu "minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu" dla spawania elementów przepompowni? Pragnę zauważyć, że metoda orbitalna nie znajduje uzasadnienia przy technologii przepompowni ścieków gdzie nie jest wymagana tak wysoka jakość spoin jak np. w przemyśle farmaceutycznym czy spożywczym. Z powodu kosztów wdrożenia tych technologii zapis ten ogranicza uczciwą konkurencję. Czy Zamawiający dopuszcza spawanie ręczne metodą TIG, z potwierdzeniem kwalifikacji pracowników i firmy wykonujących spawy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie wykonania **min. 80 % spoin DN ≤ 200 mm metodą orbitalną TIG w podwójnej osłonie argonu**, co wynika z konieczności:

- zapewnienia klasy jakości B wg PN-EN ISO 5817,
- ograniczenia strat hydraulicznych i miejsc akumulacji osadów,
- zabezpieczenia przed przyspieszoną korozją szczelinową w środowisku ściekowym.

Dopuszcza się jednak wykonanie pozostałych spoin ręcznie metodą (TIG) z potwierdzeniem kwalifikacji pracowników Wykonawcy wykonujących spawy.

Pytanie nr 2

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie 26, jeśli Zamawiający jest administratorem istniejącego monitoringu czy dysponuje on wszelkimi danymi pozwalającymi na wpięcie do systemu monitoringu

bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów z racji konieczności korzystania z usługi producenta systemu monitoringu?

Odpowiedź:

Zamawiający - MP GK Wolin jest wyłącznym administratorem istniejącego monitoringu, ale nie dysponuje danymi pozwalającymi na wpięcie do systemu monitoringu.

Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z włączeniem nowobudowanych przepompowni ścieków do systemu monitoringu. Na etapie odbiorów nowe obiekty mają być widoczne w aplikacji z pełną funkcjonalnością działania.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

mgr Bogdan Wilkowski